

安全评价报告信息公示

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|
| 公司及项目名称、评价类型：<br>台州兴旺水产有限公司新建储存量 3 万吨冷藏库项目安全预评价报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |      |
| 企业及项目简介：<br>台州兴旺水产有限公司成立于 2000 年 04 月 25 日，注册地位于浙江省台州市椒江区前所街道椒北大道 1 号，法定代表人为陈星星。经营范围包括一般项目：食用农产品初加工；水产品批发；水产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；食用农产品零售；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品生产；渔业捕捞(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。<br>为补齐椒江北岸前所片区大型冷链基础设施短板，扩大公司冷库总库容，台州兴旺水产有限公司拟投资 5960 万元实施新建储存量 3 万吨冷藏库项目，台州兴旺水产有限公司冷库建设共分三期进行，本项目建设内容为二期 9#冷库，建设位置位于已完成的一期项目东侧，占地面积约 17143m <sup>2</sup> 。2026 年 5 月 22 日，该项目在椒江区发展和改革局进行了备案，并取得了《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》，项目代码：2605-331002-04-01-328183，主要建设内容包括冷库主体建筑、低温冷冻、冷藏保鲜及分拣、缓冲、装卸等配套用房、配套制冷、恒温控制、温湿度监测溯源等系统，以及消防、给排水、场地硬化等附属工程。新建冷库总库容 10 万立方米，储存量 3 万吨，为标准化多温区水产品专用冷链冷库。依据《冷库设计标准》（GB50072-2021）第 3.0.1 条，该新建冷库为大型冷库。 |                 |         |      |
| 项目负责人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 吕栋              |         |      |
| 项目组成员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 辛兴林、岳攀峰、王 伟、宋 德 |         |      |
| 报告编制人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 王伟              |         |      |
| 报告审核人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 祝培松             |         |      |
| 技术负责人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 韩宾              |         |      |
| 过程控制负责人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 王国平             |         |      |
| 技术专家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 无               |         |      |
| 到现场开展安全<br>评价工作情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时间              | 到现场主要人员 | 主要任务 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026 年 6 月 15 日 | 吕栋、王伟   | 初访   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026 年 7 月 05 日 | 吕栋、王伟   | 现场勘察 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026 年 8 月 15 日 | 吕栋、王伟   | 核查   |
| 安全评价报告提交时间：2026 年 8 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |
| 评价方法：安全检查表法、预先危险性分析法、事故后果模拟分析法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |      |
| 评价结论：台州兴旺水产有限公司新建储存量 3 万吨冷藏库项目工艺成熟、布局合理，其建设条件能满足国家安全生产相关的法律法规、标准、规章、规范，下一步设计和施工中，应采纳报告中提出的安全对策和措施，以确保拟建项目满足安全运行的要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |         |      |

后附现场勘察照片（1-2 张）

附合同封皮、报告封皮、报告签字页、报告结论页（照片也可以，要求清晰）



合同编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

机构内控编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

## 安全评价技术服务合同

项目名称：新建储量3万吨冷藏库项目

委托方（甲方）：台州兴旺水产有限公司

受托方（乙方）：山东九洲安全技术有限公司

签订地点：台州市

签订日期：2026年05月07日



分类编号: T226-GM-XP007  
版本: 首次修改版

台州兴旺水产有限公司  
新建储存量 3 万吨冷藏库项目  
安全预评价报告

山东九洲安全技术有限公司

资质证书编号: APJ-(鲁)-001

2026 年 8 月 25 日

分类编号: JZ26-GM-YP007

版本: 送审修改版

台州兴旺水产有限公司  
新建储存量3万吨冷藏库项目  
安全预评价报告

评价机构名称: 山东九洲安全技术有限公司

资质证书编号: APJ-(鲁)-001

法定代表人: 韩 宾

审核定稿人: 韩 宾

评价负责人: 吕 栋

评价机构电话: 0533-3149051

(安全评价机构公章)

二〇二六年八月二十五日



# 安全评价机构 资质证

(副 本)

(APJ-)(鲁)-001

统一社会信用代码:

91370500793902097P

机构名称:

山东九洲安全技术有限公司

办公地址:

山东省淄博市桓台县果里镇创智未来产业小镇

法定代表人:

韩宾

证书编号:

APJ-)(鲁)-001

首次发证日期:

2025年01月08日

有效期至:

2030年01月07日

业务范围:







石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业;  
陆上油气管道运输业; 金属冶炼\*\*\*



2025年05月11日

## 台州兴旺水产有限公司新建储存量3万吨冷藏库项目

## 安全评价人员

|                     | 姓名  | 职业资格证书编号                         | 从业登记<br>编号      | 专业       | 职称    | 签字                                                                                    |
|---------------------|-----|----------------------------------|-----------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>负责人           | 吕 栋 | 201703337033201737<br>0506001406 | 37190208<br>676 | 自动化      | 高级工程师 |    |
| 项目<br>组成<br>员       | 辛兴林 | 1800000000300758                 | 033903          | 电气       | 高级工程师 |    |
|                     | 岳攀峰 | 201810033370001104               | 37190222<br>199 | 化工工<br>艺 | 高级工程师 |    |
|                     | 王 伟 | 201810033370000882               | 37190228<br>826 | 化工机<br>械 | 高级工程师 |   |
|                     | 宋 德 | 1800000000300882                 | 035079          | 安全       | 高级工程师 |  |
| 报告<br>编制<br>人       | 王 伟 | 201810033370000882               | 37190228<br>826 | 化工机<br>械 | 高级工程师 |  |
| 报告<br>审核<br>人       | 祝培松 | 0800000000101022                 | 002476          | 化工工<br>艺 | 高级工程师 |  |
| 过程<br>控制<br>负责<br>人 | 王国平 | 1100000000302223                 | 019025          | 化工机<br>械 | 高级工程师 |  |
| 技术<br>负责<br>人       | 韩 宾 | 1100000000100190                 | 009790          | 化工工<br>艺 | 高级工程师 |  |

的特征和生产特点，确定该项目应重点防范的危险事故是火灾、可燃气体爆炸、中毒、窒息事故。重点事故监控部位：氨制冷系统。

在工程设计中，装置的设备布置、电气仪表选型严格按国家有关防火、防爆规范进行。在此基础上，该项目潜在的危险、有害因素在采取相关安全对策措施后可控。

该项目新增加的人员要进行入厂三级安全教育及培训，包括安全教育、专业知识培训、岗位技能操作培训等内容，并经考核合格后上岗。更换岗位的人员要按照有关规定进行培训，经考核合格后上岗。采用新工艺、新技术、新材料、新设备时应从业人员进行专门的安全生产教育和安全技术培训。

### 7.3 评价结论

通过对台州兴旺水产有限公司新建储存量3万吨冷藏库项目的全面分析与评价，本报告认为：

台州兴旺水产有限公司新建储存量3万吨冷藏库项目工艺成熟、布局合理，其建设条件能满足国家安全生产相关的法律法规、标准、规章、规范，下一步设计和施工中，应采纳报告中提出的安全对策和措施，以确保拟建项目满足安全运行的要求。

## 8 与建设单位交换意见的情况结果

安全预评价过程中及评价完成后,评价组成员通过各种方式多次与建设单位进行沟通,及时交换意见,结果如下:

建设单位同意安全预评价报告的主要内容,包括建设单位概况、危险危害因素的辨析结果、安全条件的分析、安全对策措施及建议、评价结论等。

建设单位对部分装置、设备等作了进一步的说明,以利于评价组进行详实的分析;建设单位与相关设计单位和人员多次进行沟通和协调,给评价组提供了应有的协助。

由于该企业未提供该项目《可行性研究报告》等相关资料,建设单位部分工艺数据未能提供,故评价报告在工艺设备、辅助设施等方面部分内容依据国家相关规范提出了建议性描述,在下一步设计时应针对工艺设备、辅助设施进行详细设计。

评价组有关人员多次到现场勘查,多次与建设单位进行沟通,更全面深入了解相关情况。同时多次咨询相关专家,对涉及易燃、易爆、有毒、厂(场)内车辆致害等的危险因素进行详实的分析,多次开会讨论,取得共识,提高了评价的系统性、科学性、准确性、合理性,为建设单位和设计单位下一步的工作奠定了坚实的基础。